



الإدارة العامة للشئون الهندسية

إدارة الورش والصيانة

TPD0000EL0I090100



مقاييس تقديرية

عن عملية / صيانة اعمدة الانارة وتغيير التالف بمجمع سبرباي

م	البند	الوحدة	الكمية	الغنة	الاجمالي
١	بالعدد توريد وتركيب عمود إنارة بزراع واحد مسلوب بارتفاع ٨م قطر ٨/٤ بوصة سمك ٤ مم من الحديد المجلفن على الساخن المقاوم للعوامل الجوية والتآكل على ان يكون طول الزراع ١م والبند يشمل تركيب عدد 2 base plate سمك ١٢ مم بأبعاد (٤٠*٤٠) سم ولكل عمود ٦ حجاب حديد من الاسفل ويشمل ٤ جوايط قطر ٢٢ مم لكل عمود بطول ١م وعدد ٢ صامولة ويتم عمل قاعدته خرسانية عادية بأبعاد (١*٦*٦) م ومحمل على البند اعمال الحفر والصب والبند يشمل توريد وتركيب دائرة انارة (٣*٣) مم لانارة الكشف مع تركيب قاطع فردي لكل عمود وكل ما يلزم لانارة الكشف مع رد الشيء لاصله واعتماد كل ما يتم توريدة قبل التركيب طبقا لاصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف ونهيو الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات لجنة الاشراف	بالعدد	١٥		
	الإجمالي				

٥ ثلث ٢